

Nr sprawy: AT.261.3.2024

PROGRAM ROBÓT

przy wymianie poszycia dachowego na budynku stodoły z z wiatą z miejscowości Wejdo
oraz na zadaszeniu kieratu ze Zdrębiska
w Muzeum – Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

W celu przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektów planuje się przeprowadzenie w trybie pilnym cyklu prac, polegających na:

- usunięciu i utylizacji zdegradowanej strzechy na stodole i wiacie oraz gontu na zadaszeniu kieratu;
- naprawie lub wymianie uszkodzonych elementów więźby, w szczególności łąt z butwiejącymi końcówkami (wiatrownice zostaną wykonane siłami własnymi skansenu wg istniejącego wzoru);
- wykonaniu nowej strzechy trzcinowej na wymienionych obiektach, razem z obróbką kalenicy;

Powierzchnie połaci dachowych:

- stodoła z Wejdo: 55m²;
- wiatą przy stodole: 15m²;
- kierat ze Zdrębiska: 11m²;

Zaleca się użycie trzciny dachowej jednorocznej sortowanej, ze wskazaniem na trzcinę jeziorną o dużej zawartości krzemianów, w warstwie o grubości ok. 25 cm.

Przy szacowaniu oferty wskazana jest wizja lokalna obiektów i samodzielne wykonanie obmiarów robót;

Terminy wykonania prac: druga połowa czerwca b.r.;