

Nr sprawy: AT.261.5.2024

PROGRAM ROBÓT
przy wymianie poszycia dachowego na spichlerzu z Piątkowizny
oraz na budynku karczmy z Dylewa
w Muzeum – Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

W celu przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektów planuje się przeprowadzenie w trybie pilnym cyklu prac, polegających na:

- 1) przykryciu odnowionej więźby dachowej nad spichlerzem z Piątkowizny strzechą trzcinową o grubości min. 25 cm, z obróbką kalenicy i ułożeniem na niej nowych „koźlaków” oraz na przeprowadzeniu impregnacji przeciwogniowej całej strzechy;
 - powierzchnia połaci dachowej spichlerza wynosi 20m²;
 - zaleca się użycie trzciny dachowej jednorocznej sortowanej, ze wskazaniem na trzcinę jeziorną charakteryzującą się dużą zawartością krzemianów;

- 2) usunięciu i utylizacji zdegradowanego gontu na budynku karczmy z Dylewa, naprawie lub wymianie uszkodzonych elementów więźby, w szczególności łąt z butwiejącymi końcówkami (wiatrownice zostaną wykonane siłami własnymi skansenu wg istniejącego wzoru) oraz położeniu nowego gontu na połaciach dachowych; w toku prac należy przewidzieć wykonanie właściwego uszczelnienia w miejscu łączenia gontu z trzonem kominowym;
 - powierzchnia połaci dachowej wynosi 122,4 m²;
 - gont w odpowiedniej ilości zostanie dostarczony wykonawcy przez skansen;

Przy szacowaniu oferty wskazana jest wizja lokalna obiektów i samodzielne wykonanie obmiaru robót;

Termin ukończenia prac: koniec listopada b.r.; ze względu na warunki atmosferyczne dopuszcza się ewentualność wydłużenia terminu do dn. 15 grudnia br.;